

广泛宣传动员。通过宣传,在项目区形成一个领导重视、群众支持、农民参与的良好氛围,确保项目实施工作有条不紊地进行。

(3) 健全制度,规范项目管理。

制定项目资金使用管理办法,进一步规范项目资金监管,做到制度完善,有章可循。在资金管理上,严格实行“三专”管理,即资金专户储存、专账核算和专人管理,确保资金使用效益,发挥资金的聚合效应,体现集中财力办大事的原则。通过不定期抽查、专项检查 and 联合检查等多种方式,促进支农资金管理更加科学、规范、严格的方向转变,确保项目实施工作顺利开展。

3、组织实施的步骤

从2024年5月开始到2024年12月完成项目实施任务,这210天为服务期,实施:

①播种:根据品种适密性定株距,实行精密播种,推广种肥同播,播种深度 $\geq 3\text{cm}$ 。

②收获:果穗收获总损失率 $\leq 3.5\%$,籽粒破碎率 $\leq 0.8\%$,苞叶剥净率 $\geq 85\%$,果穗含杂率 $\leq 1.0\%$;籽粒收获总损失率 $\leq 4.0\%$,籽粒破碎率 $\leq 5.0\%$,籽粒含杂率 $\leq 2.5\%$ 。

③耕地:秸秆粉碎还田,秸秆粉碎长度 $\leq 10\text{cm}$ 、根茬粉碎长度 $< 5\text{cm}$;深耕1次,深度 $\geq 25\text{cm}$,前后同深,不留生茬;旋耕2次,深度 $\geq 15\text{cm}$,旋细托平。

四、安全保障控制措施

1、安全目标

杜绝死亡和重伤事故,杜绝火灾事故;轻伤月频率控制在2%以下。

2、施工安全措施

针对本工程特点,施工安全重点放在“施工用电、机械伤害、交通等项目的控制。施工前进行安全交底,特殊工种持证上岗。

1) 施工用电

严格按《施工现场临时用电安全技术规程》要求架设电线和连接电器设备,配电箱应防雨、加门、上锁,做到一机一闸并设漏电开关。接零接地,严禁非电工移动和安拆电器设备。专职电工定期检查用电设备,用电高峰期要有专职电工值班守候,施工现场与配电房和电工之间必须有通讯设备,有险情立即作出关闸



十、投标人认为需要提供的其它材料

对招标文件实质性内容响应承诺

沁阳市农业农村局（采购人）：

我合作社承诺：

- 1、投标有效期：60 日历天（从投标截止之日算起）
- 2、服务期（履约期限）：210 日历天
- 3、质量要求：合格，符合采购人要求及相关规范要求，达到验收规范标准。
- 4、技术标准和要求：响应招标文件内容。

承诺人：沁阳市晓丰农机专业合作社

日期：2024 年 5 月 7 日

