

延津县Y957平原路至十八里段改建项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)




年 月 日

延津县Y957平原路至十八里段改建项目

招标工程量清单


招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价工程师签字盖章专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖章专用章)



编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总说明

项目名称：延津县 Y957 平原路至十八里段改建项目

一、工程概况

拟建项目位于塔铺街道十八里村，为十八里村的通村道路，是连接十八里村与汲津铺村的重要道路，项目起点位于十八里村西北，接现状村道，沿老路向东南，跨榆林排河，下穿菏宝高速后与 X015 交叉，道路与 X015 共线向东前行，穿十八里庄村于村东北角与 X015 共线结束，折向南，终点止于十八里村村东与现状村道交叉，路线长度 2.125km。本项目技术指标采用小交通量四级公路（I 类）技术标准，设计速度 15Km/h。

二、编制范围

计算范围为本工程施工图中设计的相关内容。

三、编制依据

- 1、施工图设计文件；
- 2、中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）。

工程量清单表

合同段：K0+000.000 ~ K2+125.000

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场				
-a-1	清除表土(20cm厚)	m2	2289.7		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	569.02		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	986.41		
-g	余方弃置	m3	325.21		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	286.03		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：K0+000.000 ~ K2+125.000

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚160mm				
-a-1	土	m2	6315.2		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚180mm	m2	236		
-b	厚160mm	m2	1590.43		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m3	1190.28		
-b	厚210mm (C30)	m3	1535.94		
-c	厚100mm (C30)	m3	24.55		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	1079.64		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	2231.25		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	343.68		
清单 第300章 合计 人民币 元					

